

**Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A**

**Maßnahme:** **Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Udenbreth, 53940 Hellenthal-Udenbreth**

**Submission:** **Dienstag, den 30.03.2023, Submissionszeiten siehe unten**  
Gemeinde Hellenthal, Rathausstraße 2, 53940 Hellenthal,  
Besprechungszimmer, Zimmer 11, Tel. 02482/85106

**Bauleistung:** **Außenanlagen – Submissionszeit 14.00 Uhr**

Erdaushub, seitlich lagern, ca. 180m<sup>3</sup>  
Erdaushub abtransportieren und entsorgen, ca. 180m<sup>3</sup>  
Zulage Erdaushub belastet Z2, PAK, Abtransport u. entsorgen, ca. 180m<sup>3</sup>  
Gutachterliche Begleitung durch Proben  
Geländeauffüllung mit Lava bis 10cm über Höcker, ca.420m<sup>3</sup>  
Tragschicht für Asphaltflächen herstellen, ca. 120m<sup>2</sup>  
Tragschicht für Parkflächen herstellen, ca. 520m<sup>2</sup>  
Tragschicht für Gehwegfläche herstellen, ca. 135m<sup>2</sup>  
Einbau eines Geogitters, ca. 350m<sup>2</sup>  
Rohrgräben herstellen für die Entwässerung, ca. 25m<sup>3</sup>  
Grundleitungsrohr KG 2000/ DN 100/Schwerlastrinne außen verlegen, ca. 30m  
KG Rohr DN 100, Hofabläufe verlegen, ca. 20m verlegen  
KG ROHR DN 100 als Leerrohr für die Telecom verlegen, ca.10m  
Schwerlastrinne 10m Baulänge liefern und einbauen. 1Stück.  
Rinnenelement passend zur Schwerlastrinne mit senkrechtem Ablauf liefern und einbauen. 1Stück  
Straßenhofablauf liefern und einbauen. 3Stücke.  
ACO Drain Multiline Sealin V100S, L=1,00m liefern und einbauen. 2Stk  
ACO Drain Multiline Sealin V100S, L=2,51m liefern und einbauen. 1Stk  
ACO Drain Multiline Sealin V100S, L=3,80m liefern und einbauen. 2Stk  
ACO Drain Querstabroste Stahlverzinkt in den Längen liefern und einbauen.  
Hochbordsteine mit Betonunterbau einschl. Rückenstütze verlegen, ca. 250m  
Radensteine mit Betonunterbau und Rückenstütze liefern und verlegen, ca. 10m  
Absenksteine mit Betonunterbau liefern und einbauen, einschl. Betonunterbau und Rückenstütz, ca. 10 Stk.  
Tiefbordsteine B8 als Begrenzung des Spritzschutzstreifen, ca. 75m  
Basaltschotter 16/32 einschl. Geotextil für Spritzschutzstreifen, ca. 10m<sup>3</sup>  
Rollkies als Unterbau Spritzschutzstreifen, ca. 30t  
Betonplaster 10/20/10 inkl. Bettung, ca. 650m<sup>2</sup>  
Betonpflaster 16/16/10 in Splittbettung, ca. 250m<sup>2</sup>  
Betonpflaster 16/16/10 inkl. Bettung in Beton, ca. 150m  
3 zeilige Rinne als Zulage zu Pflaster 10/20/10, ca. 30m

Bautenschutzmatte, Zuschnitt bis 0,5m, ca. 50m<sup>2</sup>  
Winkelsteine 105/50 liefern und einbauen, Sichtbeton, glatt, ca. 20m<sup>2</sup>  
Winkelsteine 80/40 liefern und einbauen, Sichtbeton, glatt, ca. 20m<sup>2</sup>  
Winkelsteine 55/40 liefern und einbauen, Sichtbeton, glatt, ca. 20m<sup>2</sup>

Asphalttragschicht Körnung 0-32 liefern und einbauen, ca. 120m<sup>2</sup>  
Asphaltbeton 0/11S,70/100, d=14cm Zufahrt liefern und einbauen,  
ca. 120m<sup>2</sup>

Oberboden Mutterboden liefern und abladen, ca. 150t  
Oberboden einbauen, ca. 420m<sup>2</sup>  
Rasen einsähen, ca. 420m<sup>2</sup>

**Schutzgebühr:** wird keine erhoben

**Angebotsabgabe:** Die Angebotsunterlagen können ab Montag, 13.03.2023, über die Vergabeplattform "Deutsches Ausschreibungsblatt" unter: <https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/vergabeunterlagen-herunterladen>, Vergabenummer S-HELLEN-2023-0004, heruntergeladen werden.

**Ausführungszeit:** Juni 2023 bis August 2023

Die Angebote sind in deutscher Sprache, in elektronischer Form (GAEB Datei), einzureichen.

Nebenangebote sind ausdrücklich erwünscht.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 31.07.2023.

Neben dem Zuschlagskriterium Preis (85%) zählt ebenfalls das Kriterium der Tarifgebundenheit (15%), sodass entsprechende Nachweise zur Tarifgebundenheit einzureichen sind.

Fachkunde und Leistungsfähigkeit sind auf Anforderung nachzuweisen.

Als Sicherheitsleistungen werden gefordert:

5 % Vertragserfüllungsbürgschaft

3 % Gewährleistungsbürgschaft

Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 VOB/B

Die Eröffnung findet aufgrund der elektronischen Angebotsabgabe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Nachprüfstelle gemäß § 31 VOB/A ist der Landrat Kreis Euskirchen.

Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschließlich über die Vergabeplattform zu stellen.

**Hellenthal, den 13.03.2023**

**Rudolf Westenburg**  
Bürgermeister